

## LÆGNINGSVEJLEDNING FOR TÆPPER

Bagsiden af et tæppe har stor betydning for tæppets brug og funktion. Bagsiden har ligeledes stor betydning for lægningen af tæppet. Denne vejledning tager derfor udgangspunkt i tæppernes forskellige typer af bagsider.

Lægningen af tæpper er en samlet proces, hvor undergulvet, valget af lim, klæbere mv. tilsammen har betydning for det færdige resultat. Generelt bør den enkelte producents anvisninger altid følges ved lægning af tæpper.

Lægning af tæppefliser omtales ikke i denne vejledning.



### Modtagekontrol af lokalet inden arbejdet påbegyndes

Når tæpper, lim mv. modtages, er det vigtigt at udføre en modtagekontrol, hvor eventuelle fejl og mangler ved tæppet konstateres. Mængder, herunder rulleantal, optælles i henhold til læggeplanen, og tæpperne kontrolleres for transportskader, korrekt farve, mønster og bagsidetype. Desuden kontrolleres det, om lægningsvejledning er vedlagt fra leverandøren. Modtagekontrollen kan systematiseres med viste kontrolskema.

Textile gulvbelægninger		Kontrolomfang: <i>Særlige kontroller udføres på x gange pr. leverance eller pr. 1000 enheder</i>
Nr.:	Kontrol af:	Kontrolmetode:
1.	Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer	Visuel
2.	Mængde	Optælling
3.	Transportskader	Visuel
	Særlige kontroller:	
4.	Rullelængde og –bredde samt rulleantal i forhold til læggeplan	Mål/aflæs
5.	Korrekt farve, mønster og bagsidetype	Visuel
6.	Mærkning, EN-standard nr. ( <i>oplysning indskrives fra producent</i> )	Visuel
7.	Varenummer (design nr.) eller batchnummer	Visuel/foto
8.	Lægningsvejledning fra leverandør	Visuel

## Proceskontrol

Før og under lægningen udføres proceskontrol.

Undergulvets planhed skal holde sig indenfor aftalte tolerancegrænser, og det kontrolleres desuden, at undergulvet er fast, uden revner og kanter samt rent og tørt.

Tæpperne udlægges i lokalet til akklimatisering i mindst et døgn, inden de limes. Ved udlægningen tilpasses eventuelle mønstre, og eventuelle farveforskelle konstateres.

Afslutningsvist afdækkes den færdige gulvbelægning.

Proceskontrollen kan systematiseres med viste kontrolskema.

Tekstile gulvbelægninger			
Nr.:	Kontrol af:	Kontrol-omfang:	Kontrol-metode:
1.	Kontrol af koter ved ind- og udvendige døre samt rumhøjde.	Hvert rum	Mål
2.	Planhed for undergulv: $\pm 3$ mm pr. 2 m, dog $\pm 2$ mm pr. 2 m for fladvævede tæpper. Planhedstolerancer til det færdige gulv forudsætter spartling/opretning af underlaget. Krav til vandretthed $\pm 10$ mm på 6 m.	Hvert rum	Mål
3.	Evt. spartling/opretning af underlag til $\pm 3$ eller 2 mm pr. 2 m.	Hvert rum	Mål
4.	Fugtmåling på terrændæk samt fugtige beton-etagedæk (RF < 90 %)	Hvert rum	Prøve
5.	Rengøring af undergulv med skraber og støvsuger	Hvert rum	Visuel
6.	Udlægning af ruller til akklimatisering	Hvert rum	Visuel
7.	Mønster tilpasning – forskydning/afvigelse og farveforskelle	Hvert rum	Visuel
8.	Korrekt limmængde til tæppets bagsidetype	Hvert rum	Visuel
9.	Samlinger, tilskæringer og tromling	Hvert rum	Visuel
10.	Afdækning af færdigt gulv.	Hvert rum	Visuelt

## Lægningsmetoder

**Fuldfiksering** - tæpper bliver fastholdt på hele gulvfalden

- Vådlimning - Tæppet bliver lagt i en våd dispersionslim udlagt med tandspartel
- Sliplimning - Tæpper bliver lagt i en våd dispersionslim udlagt med tandspartel på et slip-primet gulv
- Vådfiksering - Tæppet lægges i en våd fikseringslim udlagt med rulle. Bør kun anvendes på et spartlet undergulv
- Hæftlimning/fiksering - tæppet monteres på fingertør hæftlim udlagt med rulle. Bør kun anvendes på et spartlet undergulv
- Tørfiksering - tæppet bliver monteret på et fastklæbet underlag af fuldfladetape

**Løslægning** - Tæppet er løst lagt men fastgjort med tape eller lim for enderne og/eller for siderne

**På gribelister** - Tæppet er opstrammet på gribelister med et underlag af filt

## Bagsidetyper og anbefalede metoder

Metode	Fuld fiksering					Løs lægning
	Våd Limning	Slip limning	Våd fiksering	Hæftlimning	Tør fiksering	
Skumbagside (latex)	+	++	++	0	0	+ <sup>1</sup>
Contractbagside	++	++	0	0	+	+ <sup>1</sup>
Vævet bagside	++	++	0	0	0	+ <sup>1</sup>
Filtbagside	+	++	+	0	0	0
Tæppefliser	+	+	0	++	0	0

++: Anbefales  
+: Kan anvendes  
0: Er ikke mulig/aktuel

1) Belægninger større end 25 m<sup>2</sup> bør altid fuldfikseres.  
Tæppelægning på gribelister fordrer en vævet bagside, og anvendes kun sjældent i Danmark. Derfor omtales metoden ikke yderligere i denne vejledning.

## Lægningsprocedure

### Udlægning af ruller i store rum

- Kontroller at undergulvet er plant, fast og jævnt
- Kontroller at undergulvet er rent og tørt
- Alle ruller rulles ud og akklimatiseres i mindst 24 timer
- Alle baner skal ligge i samme retning
- Der skal altid i samme rum anvendes tæppestof fra samme produktion
- Kanter renskæres
- Tæppet kontrolleres for fejl og mønster tilpasses inden nedlimning
- Lim udlægges
- Alle tæpperuller rulles ud
- Mønster tilpasses
- Tæppet tromles
- Gulvet afdækkes, så det beskyttes mod beskadigelse og tilsmudsning

### Læs mere

På [www.gulvfakta.dk](http://www.gulvfakta.dk), som er Gulvbranchens tekniske anvisninger, kan du læse mere om tekstile gulvbelægninger og alle andre typer gulvbelægninger.

**Gulvbranchen**  
Garanti for gode gulve

Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | Tlf.: 38 34 35 00 | Fax: 38 34 28 25 | [www.gulvbranchen.dk](http://www.gulvbranchen.dk)